

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS**

CNPJ: 01.272.771/0001-09

Praça Dr. Teixeira Brandão - 32 C.E.P.: 27410-190 - Quatis - RJ

E-mail : licitacao.contrato@quatis.rj.leg.br / compras@quatis.rj.leg.br). Telefones:
(24) 3353-2806 / 6094 / 6017

Solicitação Nr.: 34/2023

Data: 06/03/2023

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Folha: 1/2

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS
Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS
Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS
Nome do Solicitante: DEP LICITAÇÃO COMPRAS E CONTRATOS

Local de Entrega: CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS - PRAÇA DR. TEIXEIRA BRANDÃO - 32 - CEN1 **Identificação:** PROC183/23
Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS

Observações: CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL:
GRUPO 03: OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA
CLASSE 39: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

FORNECEDOR:

Razão Social: **E-mail:**
Endereço:
Telefone/Fax: / **CNPJ / CPF:** / - -

Condições de Pagamento: Conforme termo de referência anexo

Prazo de Entrega: Conforme termo de referência anexo

Validade da Proposta: Conforme termo de referência anexo

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1	UN	Aterro compactado e concretagem (sobre Iona plástica reforçada) do piso do estacionamento com armadura de malha POP 10x10. Acabamento: concreto polido. Área= 130,00m2 Construção de anteparo para contenção do aterro. Obs.: Ver medidas no local. (03-39-0074)	-----	-----	-----
2	1	UN	Argamassa de acabamento, com caimento, sobre o piso existente. Acabamento: cimentado polido. Área = 77,00m2 (03-39-0075)	-----	-----	-----
3	1	UN	Construção da cobertura entre o gabinete da presidência e do novo anexo dos demais gabinetes, sendo executada em telha metálica com forro, sobre estrutura metálica. Instalação de 1 viga i (7.00m x 6" x 3") para sustentação de telha- do existente. Corte e remoção dos 3 tubos metálicos existentes. Construção de rampa de acesso ao desnível existente, com guarda-corpo. Área telhado = 28,00m2 Área rampa = 11,00m2 - acabamento: placas emborrachadas. Área piso = 11,00m2 - acabamento: padrão existente. (03-39-0076)	-----	-----	-----

Há interesse no fornecimento e/ou prestação de serviços em caso de contratação direta. - () sim () não

Data da Cotação : ___ / ___ / ____.

DEP LICITAÇÃO COMPRAS E CONTRATOS

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS**

CNPJ: 01.272.771/0001-09

Praça Dr. Teixeira Brandão - 32 C.E.P.: 27410-190 - Quatis - RJ

E-mail : licitacao.contrato@quatis.rj.leg.br / compras@quatis.rj.leg.br). Telefones:
(24) 3353-2806 / 6094 / 6017

Solicitação Nr.: 34/2023

Data: 06/03/2023

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Folha: 2/2

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
4	1	UN	Construção de beiral sobre a circulação de acesso ao gabinete da presidência, com estrutura de madeira e telha cerâmica. Área = 6,00m2 (03-39-0077)	-----	-----	-----
5	1	UN	Construção/instalação de copa-cozinha em espaço existente. Área= -15,00m2 Equipamentos: 1 bancada (granito), 1 cuba metálica, 1 misturador, armário e prateleiras, 1 porta 0.80x2.10, 3 janelas pivotantes 0.50x1.00. (03-39-0078)	-----	-----	-----
6	1	UN	Construção de 1 lavabo para Sala de Reunião. Área = - 2.50m2 Equipamentos: 1 vaso sanitário com caixa acoplada, 1 lavatório, 1 porta 0.70x2.10 completa, 1 armário de parede (com espelho) de embutir. Cobertura: telhado sobre laje (telha cerâmica). (03-39-0079)	-----	-----	-----
7	1	UN	Abertura de vão em parede para instalação de 1 porta 0.80x2.10, remoção da porta e fechamento do vão existente. Equipamento: 1 porta 0.80x2.10 completa. (03-39-0080)	-----	-----	-----
8	1	UN	Adaptação de acessibilidade dos banheiros feminino e masculino do pavimento superior. Equipamentos banheiro masculino: 1 vaso sanitário PCD, 1 assento PCD, 2 barras de apoio inox 0.80cm, 1 mictório, 1 porta 0.80x2.10. Equipamento banheiro feminino: 1 vaso sanitário PCD, 1 assento PCD, 2 barras de apoio inox 0.80cm, 1 porta 0.80x2.10. Nota: Remoção das portas, vasos sanitários e divisórias existentes e recomposição das partes afetadas (pisos e paredes). (03-39-0081)	-----	-----	-----
9	1	UN	Instalação de 2 portas de vidro temperado 2.05x2.10 na circulação de acesso do Núcleo (NID) e instalação de Divisória, com porta 2.60x2.10. (03-39-0082)	-----	-----	-----

Total Geral:

Há interesse no fornecimento e/ou prestação de serviços em caso de contratação direta. - () sim () não

Data da Cotação : ___ / ___ / ____.

DEP LICITAÇÃO COMPRAS E CONTRATOS