

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS**

CNPJ: 01.272.771/0001-09

Praça Dr. Teixeira Brandão - 32 C.E.P.: 27410-190 - Quatis - RJ

E-mail : licitacao.contrato@quatis.rj.leg.br / compras@quatis.rj.leg.br). Telefones:
(24) 3353-2806 / 6094 / 6017

Solicitação Nr.: 34/2023

Data: 06/03/2023

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Folha: 1/2

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS
Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS
Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS
Nome do Solicitante: DEP LICITAÇÃO COMPRAS E CONTRATOS

Local de Entrega: CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS - PRAÇA DR. TEIXEIRA BRANDÃO - 32 - CEN1 **Identificação:** PROC183/23
Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS

Observações: CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL:
GRUPO 03: OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA
CLASSE 39: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

FORNECEDOR:

Razão Social: **E-mail:**
Endereço:
Telefone/Fax: / **CNPJ / CPF:** / - -

Condições de Pagamento: Conforme termo de referência anexo

Prazo de Entrega: Conforme termo de referência anexo

Validade da Proposta: Conforme termo de referência anexo

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1	UN	Aterro compactado e concretagem (sobre lona plástica reforçada) do piso do estacionamento com armadura de malha POP 10X10. Acabamento: Concreto polido. Área: 130,00m ² Construção de anteparo para contenção do aterro (Ver medidas no local). (03-39-0074)	-----	-----	-----
2	1	UN	Argamassa de acabamento, com caimento, sobre o piso existente. Acabamento: Cimentado polido Área: 77,00m ² (03-39-0075)	-----	-----	-----

Há interesse no fornecimento e/ou prestação de serviços em caso de contratação direta. - () sim () não

Data da Cotação : ___ / ___ / ____.

DEP LICITAÇÃO COMPRAS E CONTRATOS

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS**

CNPJ: 01.272.771/0001-09

Praça Dr. Teixeira Brandão - 32 C.E.P.: 27410-190 - Quatis - RJ

E-mail : licitacao.contrato@quatis.rj.leg.br / compras@quatis.rj.leg.br). Telefones:
(24) 3353-2806 / 6094 / 6017

Solicitação Nr.: 34/2023

Data: 06/03/2023

DOCUMENTO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Folha: 2/2

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ("COTAÇÃO DE PREÇOS")

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	1	UN	Construção da cobertura entre o gabinete da presidência e do novo anexo dos demais gabinetes, sendo executada em telha metálica termoacústica forrada sobre estrutura metálica pintada. Instalação de 1 viga i (7.00m x 6" x 4") para sustentação do telhado existente. Corte e remoção dos 3 tubos metálicos existentes. Construção de rampa de acesso ao desnível existente, com guarda-corpo. Área telhado: 54,00m ² Área rampa: 11,00m ² - Acabamento: Placas emborrachadas. Área piso: 11,00m ² - Acabamento: Padrão existente. Materiais: 30,00ml cantoneira 3"x3/8", 48,00ml viga reforçada 2"x3", 6,00ml tubo 3", 12 telhas termoacústicas com forro e 20,00ml rufo metálico NOTA: Cálculo de pintura, chumbadores e parafusos de fixação das telhas deverão ser fornecidos pelo construtor. (03-39-0076)	-----	-----	-----
4	1	UN	Construção de beiral e calha sobre a circulação de acesso ao gabinete da presidência com estrutura de madeira, telha cerâmica (4.00m ²) e forro em madeira de lei no beiral e no telhado existente. Área total: 31.00m ² (03-39-0077)	-----	-----	-----
5	1	UN	Construção/instalação de copa-cozinha em espaço existente. Área: ~15,00m ² Equipamentos: 1 bancada (granito), 1 cuba metálica, 1 misturador, armário e prateleiras, 1 porta 0.80x2.10 e 3 janelas pivotantes 0.50x1.00 (vidro temperado) Acabamentos: Cozinha: piso padrão existente, parede revestimento cerâmico, teto pintura. Copa: piso padrão existente, parede pintura, teto forro PVC sob estrutura de madeira (10.10m ²). (03-39-0078)	-----	-----	-----
6	1	UN	Construção de 1 lavabo para sala de reunião. Área: ~2.50m ² Equipamentos: 1 vaso sanitário com caixa acoplada, 1 lavatório, 1 porta 0.70x2.10, 1 armário de parede (com espelho) de embutir. Cobertura: Telhado sobre laje (telha cerâmica) 3.70m ² (03-39-0079)	-----	-----	-----
7	1	UN	Abertura de vão em parede para instalação de 1 porta 0.80x2.10, remoção da porta e fechamento do vão existente. (03-39-0080)	-----	-----	-----
8	1	UN	Adaptação de acessibilidade dos banheiros feminino e masculino do pavimento superior. Equipamento banheiro masculino: 1 vaso sanitário PCD, 1 assento PCD, 2 barras de apoio inox 0.80cm, 1 mictório, 1 porta 0.80x2.10. Equipamento banheiro feminino: 1 vaso sanitário PCD, 1 assento PCD, 2 barras de apoio inox 0.80cm, 1 porta 0.80x2.10. NOTA: remoção das portas, vasos sanitários e divisórias existentes e recomposição das partes afetadas (pisos e paredes). (03-39-0081)	-----	-----	-----

Total Geral:

Há interesse no fornecimento e/ou prestação de serviços em caso de contratação direta. - () sim () não

Data da Cotação : ___ / ___ / ____.

DEP LICITAÇÃO COMPRAS E CONTRATOS